

Ausschreibung von Bauleistungen

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauherr:
Stiftung Liebenau
Siggenweilerstraße 11
88074 Meckenbeuren
Tel. 07542-10 1242

Projekt:
Neubau Wohnheim und Förder- und Betreuungsstätte
Bruderhofstraße
78224 Singen

Gebäudedaten: Wohnheim
Nettogrundfläche gesamt: ca. 1640,48m²
Bruttorauminhalt gesamt: ca. 7130,94m³

Gebäudedaten: Neubau FuB
Nettogrundfläche gesamt: ca. 572,98m²
Bruttorauminhalt gesamt: ca. 3216,797m³

Bauzeit:
April 2017 - Dezember 2018



Nr.	Gewerk	Submission Uhrzeit	Planer	Inhalt der Ausschreibung	Schutzgebühr
001	Rohbauarbeiten	10.00	bgi	Aushub 2.793m ³ Asphaltragschicht 150 m ² KS-Mauerwerk 1.535 m ² Betonwände 601 m ² Betondecken 1.995 m ² Duktile Gußpfähle 400 m	35,00 €
002	Holzbau	10.15	bgi	Bauholz 56 m ³ Dämmung 920 m ² regensicheres Unterdach 920m ²	35,00 €
003	Schlosserarbeiten	10.30	bgi	Treppenkonstruktion 6.500 kg Geländer 63 m	35,00 €
004	Flachdachabdichtung + Klempnerarbeiten	10.45	bgi	Gefälledämmung 850 m ² Bitumenabdichtung 1.750 m ² Ext. Begrünung 1.420 m ² Regenrinne 116 m Fallrohr 265 m Antikblech 185 m	35,00 €
005	Gerüstarbeiten	11.00	bgi	Fassadengerüst 1.950 m ² Dachhanggerüst 382 m	35,00 €
006	Fensterelemente	11.15	bgi	Fensterelemente Kunststoff 426 m ² Fenster- / Türelemente Alu 180 m ²	35,00 €
007	Sonnenschutzarbeiten	11.30	bgi	Raffstoreanlagen 61 Stück Rolladenanlagen 39 Stück	35,00 €
008	Türelemente	11.45	bgi	Objektüren Holztürbälter, Stahlzargen 162 Stück, teilweise mit Brandschutzanforderungen Alu- Rahmentürelemente 7 Stück, teilweise mit Brandschutzanforderungen	35,00 €
009	Innen- und Aussenputz	12.00	bgi	WDVS 1305 m ² Innenputz 2.900 m ² Trockenbauwände 2.770 m ² Installations-Vorwände 761 m ² Abgehängte Decke GK 675 m ² Abgehängte Akustikdecke 725 m ²	35,00 €
010	Estricharbeiten	12.15	bgi	Abdichtungen 1.413 m ² Heiz-Zementestrich auf Dämmung 2.252 m ²	35,00 €
011	Fliesen- und Naturwerksteinarbeiten	12.30	bgi	Naturstein-Fensterbänke 180 m Abdichtung Klasse A 743 m ² Wandfliesen 1.540 m ² Bodenfliesen 574 m ² Fliesensockel 1.690 m Treppenstufen gefliest, 36 Stück elastische Fugen 1.720m	35,00 €
012	Maler- / Anstricharbeiten	13.30	bgi	Raufasertapete 6.667 m ² Dispersionsanstrich 8629 m ² Beschichtung Stahlzargen 162 Stück	35,00 €
013	Bodenbelagsarbeiten	13.45	bgi	Kunststoffbelag Bahnenware 979 m ² Kunststoffbelag Planken 880 m ² Sockelleisten 3.005 m	35,00 €
014	Aufzugsanlage	14.00	bgi	1 Aufzugsanlage: Seilzug ohne Triebwerksraum, 1000 kg Nutzlast, 3 Haltestellen, Kabinengröße 1,1m x 2,1m (BTH)	35,00 €
015	Garten- und Landschaftsbau	14.15	365°	Oberboden- bzw. Bodenabtrag 1.500 m ³ Randeinfassungen Beton bzw. Stahl 1.200 m Asphaltbelag 700 m ² Wassergebundene Decke 300 m ² Pflaster- bzw. Plattenbelag aus Beton 1000 m ² Sitzblöcke aus Naturstein 13 Stück Grabenaushub für Entw.- und Beleuchtungskabel 180 m ³ Straßen- bzw. Hofabläufe 8 Stück Fassadenrinne 60 m Zaunanlage mit Toren 120 m Fahrradständer 40 Stück Oberbodenauftrag 400m ³ Rasen- / Schotterrasenflächen 4.500 m ² Gasbrennwertkessel 100 kW	35,00 €
016	Heizung	14.30	ibp	Solaranlage 66 m ² Warmwasser / Solarspeicher 4.000 ltr. FBHZ 2-130 m ²	35,00 €
017	Lüftung + Sanitär	14.45	ibp	Sanitäre Einrichtungsgegenstände, Wohn- und Pflegestandard, 180 Stück Trinkwasserleitungen 2.100m Abwasserleitungen 600 m Abluftanlagen 85 Stück	35,00 €
018	Elektro	15.00	IB Schwarz	Lieferung und Montage von: Niederspannungshauptverteilung mit EVU-Messeinrichtung Bereichsverteilungen 10 Stück Einlegearbeiten in Beton Baustromversorgung Leitungsnetz ca. 20km Gebäudegrundinstallation Beleuchtungskörper ca. 200 Stück	35,00 €
019	Schwachstromanlagen	15.15	IB Schwarz	Lieferung und Montage von: Rufanlage nach VDE 0834 für ca. 48 Zimmer EDV-Netzwerk mit ca. 220 Anschlüssen RWA-Anlage Erdfungsanlage	35,00 €
020	Blitzschutz	15.30	IB Schwarz	Blitzschutzanlage für ca. 1.520m ² Dachfläche	35,00 €

Angebotsanforderung

Die Verdingungsunterlagen können schriftlich gegen Erstattung der Schutzgebühr (Verrechnungsscheck, ausgestellt auf das entsprechende Planungsbüro, keine Rückerstattung) angefordert werden.

LV Nr. 1-14
bgi Böhler Großhardt GmbH & Co. KG
Architektur & Projektmanagement
Hochbildstraße 7
88662 Überlingen

LV Nr. 15
365° Freiraum + Umwelt
Klosterstr. 1
88662 Überlingen

LV Nr. 16-17
ibp Kanus + Zentner Ing. GmbH
Am Pfarröschle 50
88630 Pfullendorf

LV Nr. 18-20
IB Werner Schwarz GmbH
Eywiesenstr. 6
88212 Ravensburg

Angebotsabgabe bei
Stiftung Liebenau, Empfang
Siggenweilerstr. 11
88074 Meckenbeuren,
bis 01.03.2017, 9.30 Uhr

Submission Mittwoch 01.03.2017
Schloss Liebenau, Raum 1.09, 10.00 Uhr